



โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง หินคลุก

สถานที่ หมู่ที่ 2 (บ้านชือแระ)

เส้นทาง สายสูงมาตี หมู่ที่ 2

ประเภทของผิวจราจร ลูกรัง หินคลุก

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 500 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.

เจ้าของงาน

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ใช้ F งานอาคาร	760,951	1.3574	1,032,915	Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	
					- เงินประกันผลงานหัก 0%	
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%	
สรุป	รวมเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด คิดเป็นเงินประมาณ				1,032,915	
					1,032,000	

ตัวอักษร หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ผู้ประมาณการ.....

(นายแวอุเชิง มะลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง ออบค.ยะรัง

เห็นชอบ.....

(นายร่อสศ ตู๋ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

อนุมัติ.....

(นายชูลกีฟลี เอ็งปียา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายแวอุเชิง มะลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง ออบค.ยะรัง

.....

(นางสาวชะวีชะห์ วาเล็ง)

ครู ค.ศ.๑

.....

(นางสาวปาตีมาตี ปาโห๊ะ)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ก่อสร้างบุบมีถนนลูกรัง หินคลุก
สถานที่ หมู่ที่ 2 (บ้านซ้อแคว)
เส้นทาง สายสุขุมมาดี หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 500 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
ประเภทของผิวจราจร ลูกรัง หินคลุก
ประเภทของแหล่งทาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่

ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	กำไสดู		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดบดอัด	2,000	ตร.ม.	-	-	23.00	46,000.00	46,000.00	
2	งานดินลูกรังยกระดับ สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร	900	ลบ.ม.	420.56	378,504.00	0.00	0.00	378,504.00	เผื่อเสีย(50%)
3	งานหินคลุกยกระดับหนา 0.15 เมตร	450	ลบ.ม.	747.66	336,447.00	0.00	0.00	336,447.00	เผื่อเสีย(50%)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								760,951.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ค.ช.๑

(นายเวอุเต็ง มะลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะรัง



ผู้ประมาณการ

(นางสาวปัทมาวดี ปาโก๊ะ)

ครูผู้ดูแลเด็ก



(นายเวอุเต็ง มะลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะรัง